

**Техническая спецификация
на проведение ямочного ремонта поврежденных участков асфальтобетонного
покрытия от «Бюро пропусков» до ворот «ССТ», далее «Склада ГСМ»
АО «Международный аэропорт Атырау» на 2017 год.**


Место проведения работ: г.Атырау, проспект Абулхаир Хана 2 (аэропорт).
Срок выполнения работ: с даты подписания договора по декабрь 2017 года.

Общие требования к Исполнителю:

1. Исполнитель должен предоставить гарантию на выполненные работы, а также сметный расчет. Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.
2. Исполнитель обязуется выполнить все работы в полном объеме и в строгом соответствии с дефектной ведомостью, сметным расчетом, технической спецификацией, а также требованиям законодательства РК.
3. Предоставляемые работы по ремонту выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов на эти виды работ, Нормами годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации Республики Казахстан.
4. Выполняемые работы не должны иметь дефектов.
5. Цены и стоимость предлагаемых работ и используемых материалов должны включать все сопутствующие расходы, а также непредвиденные расходы Подрядчика.
6. Подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.
7. Подрядчик за свой счет обязуется предпринять все меры предосторожности для защиты своих работников, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, включая порядок (план) действий при возможных авариях или ЧС.
8. При проведении работ Подрядчик должен соблюдать, выполнять и нести ответственность за все требования действующих норм и правил в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда.
9. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком. Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированными и соответствующими стандартам, применяемые в Республике Казахстан.

№	Виды работ	Ед. изм	Количество
1	Вырезка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см. дорожной фрезой	кв.м	285
2	Обработка стенок и основания подготовленных карт битумной эмульсией	кв.м	
3	Устройство асфальтобетонного покрытия из горячего асфальтобетона толщиной 10 см.	кв.м	

Начальник АС



Лапытько С.П.

Согласовано:
Заместитель Председателя Правления
по производству



Кукатов А.Т.

**Техническая спецификация
на проведение ямочного ремонта старой части перрона, в районе (мест стоянок)
МС № 7, 8, 9, № 13, 14, 15, 16, 17 АО «Международный аэропорт Атырау»**

Место проведения работ: г.Атырау, проспект Абулхаир Хана 2 (аэропорт).

Срок выполнения работ: с даты подписания договора по декабрь 2017 года.


Общие требования к Подрядчику:

1. Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы, а также сметный расчет. Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.
2. Подрядчик обязуется выполнить все работы в полном объеме и в строгом соответствии с дефектной ведомостью, сметным расчетом, технической спецификацией, а также требованиям законодательства РК.
3. Предоставляемые работы по ремонту выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов на эти виды работ, Нормами годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации Республики Казахстан.
4. Выполняемые работы не должны иметь дефектов.
5. Цены и стоимость предлагаемых работ и используемых материалов должны включать все сопутствующие расходы, а также непредвиденные расходы Подрядчика.
6. Подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.
7. Подрядчик за свой счет обязуется предпринять все меры предосторожности для защиты своих работников, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, включая порядок (план) действий при возможных авариях или ЧС.
8. При проведении работ Подрядчик должен соблюдать, выполнять и нести ответственность за все требования действующих норм и правил в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда.
9. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком. Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированными и соответствующими стандартам, применяемые в Республике Казахстан.

Техническая спецификация
на проведение ямочного ремонта старой части перрона, в районе (мест стоянок)
МС № 7, 8, 9. № 13, 14, 15, 16, 17 АО «Международный аэропорт Атырау».

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество
I	Участок перрона в районе (мест стоянок) МС № 7, 8, 9	м²	18
1.	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см. с перевозкой.	м ²	14
2.	Розлив вяжущего битум БНД 90/130.	м ²	14
3.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 м.	м ²	14
4.	Розлив вяжущего битум БНД 90/130.	м ²	14
5.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см.	м ²	14
II	Участок перрона в районе (мест стоянок) МС № 13, 14, 15, 16, 17.	м²	57
1.	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см. с перевозкой.	м ²	57
2.	Розлив вяжущего битум БНД 90/130.	м ²	57
3.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 м.		57
4.	Розлив вяжущего битум БНД 90/130.	м ²	57
5.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см.	м ²	57

Начальник АС



Лапытько С.П.

Согласовано:
 Заместитель Председателя Правления
 по производству



Кукатов А.Т.